

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ZNACZENIE	O1	O2 B	O2	O3	O3 B	O4	O4 B	O4N; O4NP	O5 - KD	O6	DB-1	DB-2	WK							
RODZAJ	OKNA DREWNIANE JEDNORAMOWE					OKNA DREWNIANE SKRZYNKOWE I JEDNORAMOWE						DRZWI TARASOWE I BALKONOWE	WYŁAZ KOMINIARSKI							
SCHEMAT																				
SZER/WYS W ŚWIETLE WĘGARKA	102	93	93	93	93	113 / 208	113 / 208	113 / 208	113 / 208	113 / 208	141/245									
SZEROKOŚĆ OTWORU So [cm]	112	105	105	98	98	134	134	134	134	134	154	152	54							
WYSOKOŚĆ OTWORU Ho [cm]	55	60	90	122	122	215	215	215	215	295	252	400	75							
SZTUK	PIWNICA	2	12	9																
	PARTER																			
	I PIĘTRO				7			19	3	2		1								
	PODDASZE																			
RAZEM ILOŚĆ	2	12	9	7	4	43	2	19	3	2	1	3								
UWAGI:	<p>OKNA O KONSTRUKCJI JEDNORAMOWEJ Z DREWNA KLEJONEGO, SZKŁONE SZYBĄ KLEJONĄ OKNO O WSP. U= 1,3 W/m<sup>2</sup>K NAWIEWNIKI ZAPEWNIAJĄCE NAPŁYW POWIETRZA - ZGODNIE Z NORMĄ KONSTRUKCJA OKIEN O2, O2B - ZE SŁUPKIEM STAŁYM KONSTRUKCJA OKIEN O3 - ZE SŁUPKIEM RUCHOMYM</p> <p>SZPROSY NAKLEJANE OBUSTRONNIE "WENECKIE" RAMKI W LINII SZPROSÓW ( WEWNĄTRZ SZYBY ) W KOLORZE STOLARKI KOLOR STOLARKI RAL ODPWIEDNIK NCS -</p> <p>OKNA O3B - ZE ŚLEMNIEM I SŁUPKIEM STAŁYM - POZIOM ŚLEMNIENIA DO USTALENIA NA ROBOCZO NA BUDOWIE WG WYMIARÓW CZERPNI I WYRZUTNI - W DOLNEJ CZĘŚCI RAMY OSADZONE ZOSTAŁY CZERPNIĘ I WYRZUTNIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ MONTAŻ W OTWORACH ELEWACJI SZCZYTOWYCH</p>					<p>OKNA O KONSTRUKCJI SKRZYNKOWEJ Z DREWNA KLEJONEGO, SZYBĄ KLEJONĄ - SKRZYDŁO ZEWNĘTRZNE SZKŁONE SZYBĄ KLEJONĄ WSPÓŁCZYNNIK U DLA OKNA - 1,3W/m<sup>2</sup>K NAWIEWNIKI ZAPEWNIAJĄCE NAPŁYW POWIETRZA - ZGODNIE Z NORMĄ KONSTRUKCJA ZE ŚLEMNIEM STAŁYM I SŁUPKIEM RUCHOMYM PROFIL SŁUPKA I ŚLEMNIENIA - WYKONAĆ WG OKIEN ISTNIEJĄCYCH OKAPNIKI - DREWNIANE SZPROSY NAKLEJANE OBUSTRONNIE "WENECKIE" - NA SKRZYDLE ZEWNĘTRZNYM RAMKA WEWNĄTRZ SZYBY W LINII SZPROSÓW - W KOLORZE STOLARKI RAL NCS</p> <p>OKNA O4N - NOWE, WYKONANE W 2015 ROKU 3 SZTUKI OKNA O4N - DO DEMONTAŻU I PRZESTAWIENIA WG RYS. OKNA O4B - NAŚWIETLE ZNAJDUJE SIĘ NAD SPOCZNIKIEM KLATKI SCHODOWEJ I JEST ZASŁONIĘTE - PRZED WYKONANIEM OKIEN O4B NALEŻY WYKONAĆ POMIAR Z NATURY I USTALIĆ DOKŁADNE POŁOŻENIE ŚLEMNIENIA - POWIĄZANE ZE SPOCZNIKIEM SCHODÓW, OKNA GÓRNE WYKONAĆ JAKO OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ - DO MYCIA</p> <p>OKNA O5 - KD : KLAPY DYMOWE FASADOWE Z SIŁOWNIKAMI 24V WYKONANE W FORMIE OKIEN JEDNORAMOWYCH, ZAMONTOWANIE NA KLATCE SCHODOWEJ SZTUK 3</p>					<p>DRZWI BALKONOWE I TARASOWE O KONSTRUKCJI SKRZYNKOWEJ Z DREWNA KLEJONEGO, - SKRZYDŁO ZEWNĘTRZNE SZKŁONE SZYBĄ KLEJONĄ - SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE SZKŁONE SZYBĄ POJEDYNCZĄ WSPÓŁCZYNNIK OKNA U = 1,3W/m<sup>2</sup>K NAWIEWNIKI ZAPEWNIAJĄCE NAPŁYW POWIETRZA - ZGODNIE Z NORMĄ KONSTRUKCJA ZE ŚLEMNIEM STAŁYM PROFIL LISTWY PRZYLGOWEJ ORAZ ŚLEMNIENIA - WYKONAĆ WG OKIEN ISTNIEJĄCYCH, OKAPNIKI - DREWNIANE SZPROSY NAKLEJANE OBUSTRONNIE "WENECKIE" - NA SKRZYDŁACH ZEWNĘTRZNYCH</p> <p>W DRZWIACH DB-2 NAŚWIETLE ZEWNĘTRZNE STAŁE, Z ZACHOWANIEM WYMIARÓW ELEMENTO JAK W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI, SKRZYDŁA WEWNĘTRZNE OTWIERANE ( DO MYCIA ) DOPUSZCZA SIĘ WYKONANIE DRZWI TARASOWYCH O KONSTRUKCJI JEDNORAMOWEJ</p>					<p>WYŁAZ KOMINIARSKI TYPU "MIL" PAKET SZYBOWY Z SZYBĄ HARTOWANĄ PLASKĄ</p>				

**UWAGA:**  
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE MURÓW ORAZ W ŚWIETLE WĘGARKÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA RENOWACJA			
66-006 ZIELONA GÓRA UL. OCZKA - HENRYKA ŁASAKA NR 1			
Nazwa i adres:	BUDYNEK USŁUGOWY - PAŁAC BOJADŁA UL. KOŚCIELNA NR 1		
Tytuł rysunku:	WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ		
Projektant:	mgr inż. arch. DOROTA KRUPKA	Upr. 167 / 82 / 26 DO PROJ. ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEN	
Sprawił:	mgr inż. arch. MŚCISŁAW OLSZOWSKI	Upr. 2 / 82 / 26 DO PROJ. ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEN	
Data opracowania:	IX, 2016r.	Skala: 1 : 100	Nr rys. 12