BOJADŁA - PAŁAC
UL. KOŚCIELNA NR 1

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE		O1	O2	O2 B	O3	O4	O4N; O4N-P	O5 - KD	O6	O7	DB-1	DB-2	WK
RODZAJ		OKNA DREWNIANE JEDNORAMOWE				OKNA DREWNIANE SKRZYNKOWE I JEDNORAMOWE					DRZWI TARASOWE I BALKONOWE		WYŁAZ KOMINIARSKI
SCHEMAT							 OKNA ISTNIEJĄCE NOWE	 OKNA- KLAPY DYMOWE				 NAŚWIETLE ZEWNĘTRZNE STAŁE SKRZYDŁA WEWNĘTRZNE - OTWIERANE (DO MYCIA)	
SZER. W ŚWIETLE WĘGARKA		93	93	93	93								
SZEROKOŚĆ OTWORU So [cm]		105	105	105	98	134	134	134	134	134	134	152	54
WYSOKOŚĆ OTWORU Ho [cm]		55	60	90	122	215	215	215	295	215	300	400	75
SZTUK	PIWNICA	2	12	9	7								
	PARTER					31				2	2		
	I PIĘTRO					8	19	3	2	4		1	
	PODDASZE				7								
RAZEM ILOŚĆ		2	21	21	7	45	19	3	2		2	1	3
UWAGI:		OKNA O KONSTRUKCJI JEDNORAMOWEJ Z DREWNA KLEJONEGO , SZKLONE SZYBĄ KLEJONĄ OKNO O WSP. U= 1,3 W/m2K NAWIEWNIKI ZAPEWNIAJĄCE NAPŁYW POWIETRZA - ZGODNIE Z NORMĄ KONSTRUKCJA OKNA O2 I O7 - ZE SŁUPKIEM RUCHOMYM SZPROSY NAKLEJANE OBUSTRONNIE "WENECKIE"				OKNA O KONSTRUKCJI SKRZYNKOWEJ Z DREWNA KLEJONEGO , - SKRZYDŁO ZEWNĘTRZNE SZKLONE SZYBĄ KLEJONĄ - SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE SZKLONE SZYBĄ POJEDYNCZĄ WSPÓŁCZYNNIK U DLA OKNA - 1,3W/m2K NAWIEWNIKI ZAPEWNIAJĄCE NAPŁYW POWIETRZA - ZGODNIE Z NORMĄ KONSTRUKCJA ZE ŚLEMIENIEM STAŁYM I SŁUPKIEM RUCHOMYM PROFIL SŁUPKA I ŚLEMIENIA - WYKONAĆ WG OKIEN ISTNIEJĄCYCH OKAPNIKI - DREWNIANE SZPROSY NAKLEJANE OBUSTRONNIE "WENECKIE" - NA SKRZYDLE ZEWNĘTRZNYM OKNA O4N - NOWE , WYKONANE W 2015 ROKU 3 SZTUKI OKNA O4N - P DO DEMONTAŻU I PRZESTAWIENIA WG RYS. OKNA O7 - WZÓR NAWIĄZUJĄCY DO ISTNIEJĄCEGO OKNA ILUZJONISTYCZNEGO WYKONANEGO NA ELEWACJI OKNA O5 - KD : KLAPY DYMOWE FASADOWE Z SIŁOWNIKAMI 24V WYKONANE W FORMIE OKIEN JEDNORAMOWYCH, ZAMONTOWANE NA KLATCE SCHODOWEJ					DRZWI BALKONOWE I TARASOWE O KONSTRUKCJI SKRZYNKOWEJ Z DREWNA KLEJONEGO , - SKRZYDŁO ZEWNĘTRZNE SZKLONE SZYBĄ KLEJONĄ - SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE SZKLONE SZYBĄ POJ. WSPÓŁCZYNNIK OKNA U = 1,3W/m2K NAWIEWNIKI ZAPEWNIAJĄCE NAPŁYW POWIETRZA - ZGODNIE Z NORMĄ KONSTRUKCJA ZE ŚLEMIENIEM STAŁYM PROFIL LISTWY PRZYLGOWEJ ORAZ ŚLEMIENIA - WYKONAĆ WG OKIEN ISTNIEJĄCYCH , OKAPNIKI - DREWNIANE SZPROSY NAKLEJANE OBUSTRONNIE "WENECKIE" - NA SKRZYDŁACH ZEWNĘTRZNYCH W DRZWIACH DB-2 NAŚWIETLE ZEWNĘTRZNE STAŁE, Z ZACHOWANIEM WYMIARÓW ELEMENTÓ JAK W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI SKRZYDŁA WEWNĘTRZNE OTWIERANE (DO MYCIA)		WYŁAZ KOMINIARKI TYPU "WLI"PAKIET SZYBOWY Z SZYBĄ HARTOWANĄ PŁASKĄ

UWAGA:
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW
W ŚWIETLE MURÓW ORAZ W ŚWIETLE WĘGARKÓW
NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA RENOWACJA 66-006 ZIELONA GÓRA UL. OCHLA - HENRYKA ŁASAKA NR 1			
Nazwa i adres:	BUDYNEK USŁUGOWY - PAŁAC BOJADŁA UL. KOŚCIELNA NR 1		
Tytuł rysunku:	WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ		
Projektant:	mgr inż. arch. DOROTA KRUPKA	Upr. 167 / 82 / ZG DO PROJ. ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ	
Sprawdził:	mgr inż. arch. MŚCISŁAW OLSZOWSKI	Upr. 2 / 82 / ZG DO PROJ. ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ	
Data opracowania: lipiec 2016r.		Skala: 1 : 100	Nr rys. 12