

Zakres robót objętych zamówieniem:

Prace instalacyjne ogółem:

- a) Ocieplenie rur istniejącej, nowopolozonej instalacji wod-kan. i p.poż. (dot. całości instalacji) po uprzednim oczyszczeniu rur zachlapanych zaprawą
- b) Biały montaż (sanitariaty)
- c) Montaż zewnętrznego awaryjnego wyłącznika ppoż. na elewacji frontowej
- d) Zmiana położenia 2 istniejących hydrantów na poddaszu wraz z położeniem rur doprowadzających wodę.
- e) Obróbka przejść przez ściany i stropy (wentylacja, wod.-kan, co, p.poż.)
- f) Montaż kłapy p.poż. przy przejściu kanałów wentylacji mechanicznej przez stropy
- g) Wykończenie wnęk, w których zamontowane są grzejniki
- h) Montaż łączników i gniazdek el. na parterze i w pomieszczeniach piwnicznych
- i) Poprawienie ostatniego odcinka (na poddaszu) kanału wentylacji grawitacyjnej
- j) Poprawienie ostatniego odcinka (na poddaszu) kanału odpowietrzającego kanalizację wraz z uszczelnieniem przejścia przez dach
- k) U uruchomienie istniejącej, nowej kotłowni (piec na pellet)
- l) U uruchomienie istniejącej, nowej instalacji wentylacji mechanicznej (rekuperator)
- m) Wykonanie prób szczelności instalacji c.o., p.poż., wod.-kan.
- n) Montaż opraw oświetleniowych wraz z wykonaniem pomiarów instalacji elektrycznej.

Prace instalacyjne do wykonania w poszczególnych pomieszczeniach:

A. Prace instalacyjne – parter:

I. Pomieszczenie nr 27

- a) Montaż opraw łączników el. (5 szt) i gniazdek (5 szt) uzgodnionych z inwestorem (ceramicznych)

II. Pomieszczenie nr 28

- a) Montaż opraw łączników el i gniazdek uzgodnionych z inwestorem (ceramicznych)

III. Pomieszczenie nr 1 i 2 (hol)

- a) Montaż opraw łączników el i gniazdek uzgodnionych z inwestorem (ceramicznych)

IV. Pomieszczenie nr 24

- a) Montaż 1 umywalki wraz z baterią
- b) U uruchomienie istniejącej, nowej instalacji wentylacji mechanicznej (rekuperator)

V. Pomieszczenie nr 25,26A,26B (sanitariaty)

- a) Biały montaż
- b) Uchwyty dla niepełnosprawnych

- c) Montaż opraw oświetleniowych (1 szt)
- d) Montaż plastikowych łączników i gniazdek el.
- e) Zamontowanie wentylatora el. w pionie grawitacyjnym w wc. (pom. 26B)
- f) Zabudowanie i izolacja kanału wentylacyjnego w ścianie dzielącej pom. 26B/27

VI. Pomieszczenie nr 15

- a) Montaż oświetlenia (oprawy techniczne, 2 szt) oraz łącznika

VII. Pomieszczenie nr 19

- a) Montaż plastikowych łączników
- b) Montaż baterii przy zlewie

VIII. Pomieszczenie nr 18

- a) Montaż plastikowych łączników el.
- b) Montaż gniazdek el.

B. Prace instalacyjne - piwnica

I. Pomieszczenie nr 023 (kotłownia)

- a) Uruchomienie istniejącej, nowej kotłowni (piec na pellet o mocy 75 kW)

C. Prace instalacyjne – poddasze

- a) Zmiana położenia 2 istniejących hydrantów (zgodnie z projektem) na poddaszu wraz z położeniem rur doprowadzających
- b) Poprawienie ostatniego odcinka (na poddaszu) kanału wentylacji grawitacyjnej
- c) Poprawienie ostatniego odcinka (na poddaszu) kanału odpowietrzającego kanalizację wraz z uszczelnieniem przejścia przez dach

D. Elewacja

- a) Montaż oprawy oświetleniowej nad wejściem głównym (kabel jest już przeprowadzony, inwestor dostarczy oprawę do zamontowania)
- b) Montaż zewnętrznego awaryjnego wyłącznika ppoż. na elewacji frontowej